PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI	:	Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych
ADRES INWESTYCJI	:	Warszawa ul. Słowackiego 38/46 m 55
INWESTOR	:	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA	:	01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
BRANŻA	:	BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA	:	Sierpień 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Słowackiego 38-46 m 55 Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych					
1		**Przygotowanie, zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych.**			
1 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenia folią malarską okien i drzwi	m^2		
		18.0	m^2	18.00	
				RAZEM	18.00
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - w tym korytarze - w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych	m^2		
		16.0	m^2	16.00	
				RAZEM	16.00
2		**Kuchnia, przedpokój, pokój i łazienka roboty sanitarne i budowlane**			
2.1		**Wod- kan**			
3 d.2.1	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.b	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 45 piono-pięter - kuchnia i łazienka	obiekt.		
		2	obiekt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4 d.2.1	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.b	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 45 piono-pięter - kuchnia i łazienka	obiekt.		
		2	obiekt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.2.1	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		0.8+2.4+2.0+1.2+0.8	m	7.20	
				RAZEM	7.20
6 d.2.1	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		1.2+2.5+2.5	m	6.20	
				RAZEM	6.20
7 d.2.1	KNR-W 4-02 0233-12 analogia	Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.2.1	KNR-W 4-02 0233-12 analogia	Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.2.1	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50-80 mm - zlew, umywalka, wanna i pralka	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.2.1	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12 d.2.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.2.1	KNR 4-02 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
		2	msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
14 d.2.1	KNR-W 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.2.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.00	
				RAZEM	4.00
16 d.2.1	KNR-W 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.2.1	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2.1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.2.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		0.8+2.4+2.0+1.2+0.8	m	7.20	
				RAZEM	7.20
20 d.2.1	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.7	m	3.70	
				RAZEM	3.70
21 d.2.1	KNR 2-15 0208 - 05 analogia	Dodatek za wykonanie połączeń z istniejącą instalacją	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22 d.2.1	KNR-W 4-02 0108-02	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.2.1	KNR-W 4-02 0108-03	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.2.1	KNR-W 2-15 0116-01 analogia	Montaż przejściówki o śr. zewnętrznej 20 mm do wyprowadzenia instalacji lokalowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
25 d.2.1	KNR 0-35 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpieli 70 x 70 cm, brodzik natryskowy kwadratowy, niski	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.2.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.2.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28 d.2.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.2.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
30 d.2.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.2.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
32 d.2.1	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - pralka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33 d.2.1	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
34 d.2.1	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm - wc i pralka	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
35 d.2.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
36 d.2.1	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
37 d.2.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		19.0	m	19.00	
				RAZEM	19.00
38 d.2.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych stabi	m		
		13.0	m	13.00	
				RAZEM	13.00
39 d.2.1	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.37+poz.38	m	32.00	
				RAZEM	32.00
40 d.2.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności			
		1	prób.		1.00
		poz.39	m	32.00	
				RAZEM	32.00
41 d.2.1	KNR-W 4-02 z.sz.3.5.a	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion	p-p		
		2	p-p	2.00	
				RAZEM	2.00
42 d.2.1	KNR-W 4-02 z.sz.3.5.b	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - dodatek za każde pionopiętro do 30 p-p	p-p		
		2	p-p	2.00	
				RAZEM	2.00
2.2		**Instalacja. C.O.**			
43 d.2.2	KNR 2-15 0512 - 02 analogia	Montaż głowicy termostatycznej standardowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
44 d.2.2	KNR(W) 2-15 0436 - 01	Dokonanie nastaw na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych	zaw.		
		2	zaw.	2.00	
				RAZEM	2.00
45 d.2.2	KNR 2-15 0512 - 01 analogia	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem niezbędnych regulacji	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3		**Roboty budowlane**			
46 d.2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47 d.2.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnice dla drzwi wejściowych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48 d.2.3	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami	m		
		1.1*2+2.00*4	m	10.20	
				RAZEM	10.20
49 d.2.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wejściowe z wizjerem i kompletem zamków	m^2		
		2.0*0.9	m^2	1.80	
				RAZEM	1.80
50 d.2.3	KNR 4-01 1011-02 analogia	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m^3		
		1.96*0.9*0.55	m^3	0.97	
				RAZEM	0.97
51 d.2.3	KNR 4-01 0310 - 04	Przemurowanie otworów po przewodach spalinowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52 d.2.3	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach - po przewodach spalinowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg	m2		
		3.3*10.3-0.9*0.55	m2	33.50	
				RAZEM	33.50
54 d.2.3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		10.3*24	m	247.20	
				RAZEM	247.20
55 d.2.3	KNR 19-01 0628-08	Rozebranie izolacji na stropach z polepy	m2		
		poz.53	m2	33.50	
				RAZEM	33.50
56 d.2.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
57 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
58 d.2.3	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek na zawory	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
59 d.2.3	KNR-W 2-15 0410-01 analogia	Drzwiczki rewizyjne - obsadzenie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
60 d.2.3	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - rozebranie	m2		
		1.4+1.6*2	m2	4.60	
				RAZEM	4.60
61 d.2.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		(1.2+1.4*2)*2	m	8.00	
				RAZEM	8.00
62 d.2.3	KNR 0-21 4003-01 analogia	Nadproża złożone	mb		
		(1.2+1.4*2)*2	mb	8.00	
				RAZEM	8.00
63 d.2.3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - łazienka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
64 d.2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - drzwi do pokoju i kuchni	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
65 d.2.3	KNR 4-01 0326-01 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		(1.2+1.4*2)*2	m	8.00	
				RAZEM	8.00
66 d.2.3	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		poz.65	m	8.00	
				RAZEM	8.00
67 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice zwykłe	m2		
		0.7*2.0 +0.8*2.0*2	m2	4.60	
				RAZEM	4.60
68 d.2.3	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(0.7+0.8*2)+4*2.0*2	m	18.30	
				RAZEM	18.30
69 d.2.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe pełne lub z szybą - do pokoju i kuchni	m2		
		0.8*2.0*2	m2	3.20	
				RAZEM	3.20
70 d.2.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe łazienkowe z szybą 40 x 40 cm	m2		

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.7*2.0	m2	1.40	
				RAZEM	1.40
71 d.2.3	KNP 02 1110-03.04 analogia	Dwukrotne ręczne szlifowanie podokienników - pokój i kuchnia	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
72 d.2.3	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - pokój	szt.		
		poz.71	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
73 d.2.3	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych	m		
		2.4	m	2.40	
				RAZEM	2.40
74 d.2.3	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach	m		
		poz.73	m	2.40	
				RAZEM	2.40
75 d.2.3	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		poz.73	m	2.40	
				RAZEM	2.40
76 d.2.3	KNR 4-01 0323 - 04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł	szt.		
		1+2	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
77 d.2.3	KNR 4-01 0706 - 01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2+4	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
78 d.2.3	KNR 4-01 1204 - 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m2		
		2*0.4+4*0.4	m2	2.40	
				RAZEM	2.40
79 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.78	m2	2.40	
				RAZEM	2.40
80 d.2.3	KNR 4-01 1204 - 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - przebicia ścian	m2		
		poz.78	m2	2.40	
				RAZEM	2.40
81 d.2.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian WC	m2		
		(1.2+0.9)*2*3.03	m2	12.73	
				RAZEM	12.73
82 d.2.3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia	m2		
		(1.5+1.2)*0.6	m2	1.62	
				RAZEM	1.62
83 d.2.3	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności, starych powłok, klejów ilub farb - przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - kuchnia	m2		
		poz.82	m2	1.62	
				RAZEM	1.62
84 d.2.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2.7*2.0-poz.82+1.2*1.9	m2	6.06	
				RAZEM	6.06
85 d.2.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.84	m2	6.06	
				RAZEM	6.06
86 d.2.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek - kuchnio-łazienka i WC	m2		
		1.2*0.9+2.7*1.2	m2	4.32	
				RAZEM	4.32
87 d.2.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.86*0.05	m3	0.22	
				RAZEM	0.22

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.53	m2	33.50	
				RAZEM	33.50
89 d.2.3	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.53	m2	33.50	
				RAZEM	33.50
90 d.2.3	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		(1.9+1.2)*3.03	m2	9.39	
				RAZEM	9.39
91 d.2.3	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		3.0	m	3.00	
				RAZEM	3.00
92 d.2.3	KNR AT-02 2060-03	Ościeżnice stalowe obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
93 d.2.3	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzane w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach - naświetla WC i nowej łazienki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
94 d.2.3	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie	m2		
		1.9*1.2	m2	2.28	
				RAZEM	2.28
95 d.2.3	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		(1.9+1.2)*2	m	6.20	
				RAZEM	6.20
96 d.2.3	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą	m2		
		poz.94	m2	2.28	
				RAZEM	2.28
97 d.2.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - przedpokój, kuchnia, nowa łazienka i WC	m2		
		(3.7+1.2)*3.4	m2	16.66	
				RAZEM	16.66
98 d.2.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą - przedpokój, kuchnia, nowa łazienka i WC - gres techniczny antypoślizgowy	m2		
		poz.97	m2	16.66	
				RAZEM	16.66
99 d.2.3	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie	m2		
		(1.9+1.2)*2.*2.0	m2	12.40	
				RAZEM	12.40
100 d.2.3	KNR 0-29 0639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		2.0*4	m	8.00	
				RAZEM	8.00
101 d.2.3	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą	m2		
		poz.99	m2	12.40	
				RAZEM	12.40
102 d.2.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, WC i pas glazury między blatem i szafkami w kuchni	m2		
		poz.99+(1.2+0.9)*2+(3.7+1.3)*0.6	m2	19.60	
				RAZEM	19.60
103 d.2.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, WC i pas glazury między blatem i szafkami w kuchni	m2		
		poz.102	m2	19.60	
				RAZEM	19.60
104 d.2.3	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		4*2.0	m	8.00	
				RAZEM	8.00
105 d.2.3	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(3.4+3.7)*3	m	21.30	
				RAZEM	21.30
106 d.2.3	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - gres techniczny antypoślizgowy	m		
		poz.105	m	21.30	

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21.30
107 d.2.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		4.7*3.3	m2	15.51	
				RAZEM	15.51
108 d.2.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.107	m2	15.51	
				RAZEM	15.51
109 d.2.3	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie progów listwą metalową	m		
		0.8*2+0.7*2	m	3.00	
				RAZEM	3.00
110 d.2.3	KNR 5-08 0701-16 analogia	Rozebranie konstrukcji przykręcanych na ścianie (do 4 mocowań) - Demontaż karnisza	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
111 d.2.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3.3*10.3	m2	33.99	
				RAZEM	33.99
112 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2		
		poz.111	m2	33.99	
				RAZEM	33.99
113 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2		
		poz.111	m2	33.99	
				RAZEM	33.99
114 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.112	m2	33.99	
				RAZEM	33.99
115 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.111	m2	33.99	
				RAZEM	33.99
116 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - przedpokój, kuchnia, łazienka i pokój	m2		
		[(4.7+3.3)+(1.2+3.4)+(3.4+3.7)]*2*3.03--poz.103	m2	138.98	
				RAZEM	138.98
117 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2		
		poz.116	m2	138.98	
				RAZEM	138.98
118 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.117	m2	138.98	
				RAZEM	138.98
119 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.116	m2	138.98	
				RAZEM	138.98
120 d.2.3	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0.8*0.9*4+1.2*0.6*4	m2	5.76	
				RAZEM	5.76
121 d.2.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm - w tym "świece" łazienkowe	m		
		4*2.5+2*2.5+2*1.2*2+1.4*2	m	22.60	
				RAZEM	22.60
122 d.2.3	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		2.5*4	m	10.00	
				RAZEM	10.00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.2.3	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie - okno podawcze - naświetle do ślepej kuchni	m2		
		1.2*1.2	m2	1.44	
				RAZEM	1.44
124 d.2.3	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - naświetle do ślepej kuchni	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
125 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna zespolone	m2		
		1.25*1.7*2	m2	4.25	
				RAZEM	4.25
126 d.2.3	KNR-W 2-02 1039-03 analogia	Okna o powierzchni ponad 2.0 m2	m2		
		poz.125	m2	4.25	
				RAZEM	4.25
127 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		poz.126*2	m2	8.50	
				RAZEM	8.50
128 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1.8*6	m2	10.80	
				RAZEM	10.80
2.4		**Zabudowa szafy wnękowej - przedpokój**			
129 d.2.4	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie drewnianej zabudowy szafy wnękowej	m2		
		1.2*3.0	m2	3.60	
				RAZEM	3.60
3		**Roboty elektryczne**			
130 d.3	KNR-W 4-03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2	m		
		34.0	m	34.00	
				RAZEM	34.00
131 d.3	KNR-W 4-03 1117-02	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		38.0	m	38.00	
				RAZEM	38.00
132 d.3	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych przykręcanych	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
133 d.3	KNP 18 0820-03.01	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowylotowych natynkowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
134 d.3	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 16 A	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
135 d.3	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
136 d.3	KNR-W 4-03 1149-01	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
137 d.3	KNR-W 4-03 1149-03	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 1-biegunowy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
138 d.3	KNR-W 4-03 1149-05	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy	szt		
		1	szt	1.00	

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
139 d.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		85+94	m	179.00	
				RAZEM	179.00
140 d.3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		poz.139	m	179.00	
				RAZEM	179.00
141 d.3	KNR-W 4-03 1009-09	Ręczne wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	otw.		
		14	otw.	14.00	
				RAZEM	14.00
142 d.3	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
143 d.3	KNR-W 4-03 0509-01	Montaż jednofazowych liczników energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
144 d.3	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
145 d.3	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
146 d.3	KNNR 5 0304-03	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
147 d.3	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		85	m	85.00	
				RAZEM	85.00
148 d.3	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		94	m	94.00	
				RAZEM	94.00
149 d.3	KNR 5-08 0206-02	Przewody izolowane jednożyłowe LYżo 10 mm2 - zerowanie	m		
		3.0	m	3.00	
				RAZEM	3.00
150 d.3	KNR-W 5-08 0808-04	Oznaczenie przewodu	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
151 d.3	KNR 5-08 0303-02	Montaż ramek 1x	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
152 d.3	KNR 5-08 0303-02	Montaż ramek 2x	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
153 d.3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazda RTV 2xRJ45	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
154 d.3	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
155 d.3	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	kpl.		
		poz.154	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
156 d.3	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
157 d.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		5	szt	5.00	

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.00
158 d.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
159 d.3	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
160 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.00	
				RAZEM	5.00
161 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		7	pomiar	7.00	
				RAZEM	7.00
162 d.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		2	prób.	2.00	
				RAZEM	2.00
163 d.3	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		2	prób.	2.00	
				RAZEM	2.00
4		**Wywóz gruzu oraz materiałów z demontażu do utylizacji**			
164 d.4	KNR 4-04 1002-02 analogia	Przerzut i upryzmowanie gruzu oraz materiałów z rozbiórek	m^3		
		4.12	m^3	4.12	
				RAZEM	4.12
165 d.4	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu oraz materiałów z demontażu i rozbiórek do utylizacji	m^3		
		poz.164	m^3	4.12	
				RAZEM	4.12
166 d.4	KNR-W 4-01 0105-06 0105-07 analogia	Przewóz gruzu i materiałów z demontażu do utylizacji - taczkami na odległość 30 m	m^3		
		poz.164	m^3	4.12	
				RAZEM	4.12
167 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość 35 km	m^3		
		poz.164	m^3	4.12	
				RAZEM	4.12
168 d.4	Sekocenbud 70/2010 podgr.2.700 2.706.04 analiza indywidualna	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Mg		
		poz.164*1.6	Mg	6.59	
				RAZEM	6.59
5		**Meble kuchenne - Dostarczenie i montaż**			
169 d.5	KNR-W 2-02 1030-03 analogia	Dostarczenie i montaż - Szafki kuchenne wiszące i stojące, jedno lub dwudrzwiowe - W zestawie: Szafki - stojące - zlewozmywakowa; z szufladą, wiszące - w tym okapowa i odpowiednio szeroki blat.	kpl.		
		1.4	kpl.	1.40	
				RAZEM	1.40

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER