PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	Zakup i dostawa drzwi wewn. WCPR
ADRES INWESTYCJI	:	WARSZAWA ul. Lipińska 2
INWESTOR	:	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA	:	01-001 Warszawa ul. Lipińska 2
BRANŻA	:	BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Listopad 2019 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wewnętrznych WCPR					
1		**Dostawa drzwi wewnętrznych**			
1 d.1	kalkulacja indywidualna	Drzwi stalowe 0,9 m. kompletne, przeciwpożarowe EI30, jednoskrzydłowe z ościeżnicą - niektóre laminowane okleiną wysokiej jakości , odporną na chwilowe działanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jakość uzgodnione wcześniej z Inwestorem	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	kalkulacja indywidualna	Drzwi stalowe 1,0 m, kompletne, przeciwpożarowe EI30, jednoskrzydłowe z ościeżnicą - niektóre laminowane okleiną wysokiej jakości , odporną na chwilowe działanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jakość uzgodnione wcześniej z Inwestorem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	kalkulacja indywidualna	Drzwi wewnętrzne 0,8 m, kompletne (z ościeżnicą obudowaną, regulowaną - szer. ca 10 cm - białą), jednoskrzydłowe łazienkowe - białe - drzwi ramiakowe, sztywne, wypełnione płytą wiórową otworową, obudowane płytą HDF lub MDF, laminowane okleiną wysokiej jakości , odporną na chwilowe działanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jakość uzgodnione wcześniej z Inwestorem, wyposażone w trzy zawiasy przestrzenne i zamek - do akceptacji przez Inwestora.	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
4 d.1	kalkulacja indywidualna	Drzwi wewnętrzne 0,8 m, kompletne (z ościeżnicą obudowaną, regulowaną - szer. ca 10 cm), jednoskrzydłowe - drzwi ramiakowe, sztywne, wypełnione płytą wiórową otworową, obudowane płytą HDF lub MDF, laminowane okleiną wysokiej jakości , odporną na chwilowe działanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jakość uzgodnione wcześniej z Inwestorem, wyposażone w trzy zawiasy przestrzenne i zamek - do akceptacji przez Inwestora.	szt		
		51	szt	51,000	
				RAZEM	51,000
5 d.1	kalkulacja indywidualna	Drzwi wewnętrzne, kompletne (z ościeżnicą obudowaną, regulowaną - szer. ca 20 cm), jednoskrzydłowe - drzwi ramiakowe, sztywne, wypełnione płytą wiórową otworową, obudowane płytą HDF lub MDF, laminowane okleiną wysokiej jakości , odporną na chwilowe działanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jakość uzgodnione wcześniej z Inwestorem, wyposażone w trzy zawiasy przestrzenne i zamek - do akceptacji przez Inwestora.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1	kalkulacja indywidualna	Drzwi dwuskrzydłowe, kompletne z ościeżnicą, o wym. 1,5 x 2,0 - drzwi ramiakowe, sztywne, wypełnione płytą wiórową otworową, obudowane płytą HDF lub MDF, laminowane okleiną wysokiej jakości , odporną na chwilowe działanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jakość uzgodnione wcześniej z Inwestorem, wyposażone w zawiasy przestrzenne i zamek - do akceptacji przez Inwestora.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	kalkulacja indywidualna	Drzwi przesuwne kompletne z zamkiem o wym. 1,8 x 2 m - drzwi ramiakowe, sztywne, wypełnione płytą wiórową otworową, obudowane płytą HDF lub MDF, laminowane okleiną wysokiej jakości , odporną na chwilowe działanie wilgoci (mycie) - kolorystyka i jakość uzgodnione wcześniej z Inwestorem, wyposażone w zamek - do akceptacji przez Inwestora.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER