PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	Roboty budowlane w nieruchomości przy ul. Lipińskiej 2
ADRES INWESTYCJI	:	01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
INWESTOR	:	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA	:	01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
BRANŻA	:	BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320

DATA OPRACOWANIA : Październik 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane w nieruchomości przy ul. Lipińskiej 2					
1		**Zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych**			
1 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie folią malarską (z usunięciem) - okien i drzwi	m2		
		(16.0+10.0)*2*1.5+18*1.55*2.34+18*1.16*1.65+2*1.38*1.4+5*0.85*0.85+4* 1.19*1.14+91*2.0*2	m2	554.64	
				RAZEM	554.64
2 d.1	KNR 2-02 0925-02	Osłony posadzek i podłóg płytami z tektury falistej - w pomieszczeniach wykonywania prac budowlanych	m2		
		86.0	m2	86.00	
				RAZEM	86.00
3 d.1	KNR 9-24 0101-02 analogia	Usunięcie zabezpieczenia osłon z folii i płyty z tektury falistej	m2		
		122+poz.2	m2	208.00	
				RAZEM	208.00
2		**Podłoga korytarzy (bez piwnic)**			
4 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na korytarzach oraz w przedsionku	m2		
		11.67+15.95+23.33+16.85+15.41+19.97+19.87+24.99+18.91+9.0+2.8*4.4	m2	188.27	
				RAZEM	188.27
5 d.2	KNR 4-04 0405-01 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - podbudowy z płyt OSB - na korytarzach oraz w sąsiedztwie windy na parterze	m2		
		poz.4	m2	188.27	
				RAZEM	188.27
6 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.5	m2	188.27	
				RAZEM	188.27
7 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.5	m2	188.27	
				RAZEM	188.27
8 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 32 mm	m2		
		poz.7	m2	188.27	
				RAZEM	188.27
9 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.8	m2	188.27	
				RAZEM	188.27
10 d.2	KNR 0-12 1118-02 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gres antypoślizgowy	m2		
		poz.8	m2	188.27	
				RAZEM	188.27
11 d.2	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie progów listwą metalową	m		
		0.9*80+1.5	m	73.50	
				RAZEM	73.50
12 d.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - pod cokolik	m2		
		[(15+22+4.5)*2+(9+6+9+6)*2+(9+6+11)*2]*0.1	m2	19.50	
				RAZEM	19.50
13 d.2	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe - przygotowanie podłoża	m		
		(15+22+4.5)*2+(9+6+9+6)*2+(9+6+11)*2	m	195.00	
				RAZEM	195.00
14 d.2	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
		poz.13	m	195.00	
				RAZEM	195.00
3		**Podłoga - schody (bez piwnic)**			
15 d.3	KNR-W 2-02 1207-01 analogia	DEMONTAŻ - I MONTAŻ - Balustrady schodowe prętowe przymocowane w śrubami - Z DEMONTAŻU Wsp. do R =1,65	m		
		(1.5+2.9)*2*3	m	26.40	
				RAZEM	26.40
16 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek - na schodach (bez piwnic)	m2		
		(5*4.3-1.8*1.5)*3+[1.5*(4.6+3.1+2.95)]*2	m2	88.35	
				RAZEM	88.35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności, starych klejów przy głębokości skucia do 1 cm na schodach	m2		
		(5*4.3-1.8*1.5)*3+[1.5*(4.6+3.1+2.95)]*2	m2	88.35	
				RAZEM	88.35
18 d.3	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.16	m2	88.35	
				RAZEM	88.35
19 d.3	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.21	m2	84.60	
				RAZEM	84.60
20 d.3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - pod cokolik	m2		
		(5.0+4.4)*2*4.5*0.1	m2	8.46	
				RAZEM	8.46
21 d.3	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe - przygotowanie podłoża	m		
		(5.0+4.4)*2*4.5	m	84.60	
				RAZEM	84.60
22 d.3	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
		poz.21	m	84.60	
				RAZEM	84.60
4		**Wymiana drzwi wewnętrznych - TYLKO ROZEBRANIE I MONTAŻ BEZ KOSZTÓW STOLARKI DRZWIOWEJ**			
23 d.4	KNR 4-01 0354-09 analogia	Demontaż ościeżnic drzwiowych	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
24 d.4	KNR 4-01 0354-04	Demontaż ościeżnic wewnętrznych	szt.		
		70	szt.	70.00	
				RAZEM	70.00
25 d.4	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice	m2		
		0.9*2.0*81	m2	145.80	
				RAZEM	145.80
26 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe EI30, stalowe, jednoskrzydłowe	m2		
		11*1.8	m2	19.80	
				RAZEM	19.80
27 d.4	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne, płycionowe, jednoskrzydłowe	m2		
		0.8*2.0*9	m2	14.40	
				RAZEM	14.40
28 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi dwuskrzydłowe	m2		
		1.5*2.0	m2	3.00	
				RAZEM	3.00
29 d.4	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe	m2		
		0.9*2.0*60	m2	108.00	
				RAZEM	108.00
5		**Malowanie ścian korytarzy**			
30 d.5	KNR-W 4-01 1208-02 analogia	Ługowanie farby z tynków ścian - lamperie	m2		
		(15+22+4.5)*2+(9+6+9+6)*2+(9+6+11)*2*1.6	m2	226.20	
				RAZEM	226.20
31 d.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - ŚCIANY	m2		
		(15+22+4.5)*2+(9+6+9+6)*2+(9+6+11)*2*3.5	m2	325.00	
				RAZEM	325.00
32 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m2		
		poz.31	m2	325.00	
				RAZEM	325.00
33 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2		
		poz.31	m2	325.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	325.00
34 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		poz.31	m^2	325.00	
				RAZEM	325.00
35 d.5	KNR-W 4-01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni gładkich - " lamperie " lakier bezbarwny	m^2		
		poz.30	m^2	226.20	
				RAZEM	226.20
6		**Likwidacja pisuarów**			
36 d.6	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
37 d.6	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
38 d.6	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m^2		
		6.0	m^2	6.00	
				RAZEM	6.00
7		**Łazienka dla niepełnosprawnych**			
39 d.7	KNR(W) 4-01 1216 - 01	Zabezpieczenie podłóg,	m^2		
		16	m^2	16.00	
				RAZEM	16.00
40 d.7	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter	obiekt.		
		1	obiekt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.7	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter	obiekt.		
		1	obiekt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.7	KNR 4-02 0235 - 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
43 d.7	KNR 4-02 0235 - 06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
44 d.7	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Brodziki natryskowe - DEMONTAŻ	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
45 d.7	KNR 0-35 0123-01 analogia	Kabiny natryskowe - DEMONTAŻ	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
46 d.7	KNR 4-02 0233 - 03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
47 d.7	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48 d.7	KNR 4-02 0230 - 04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		2.6	m	2.60	
				RAZEM	2.60
49 d.7	KNR 4-02 0132 - 01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50 d.7	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii - NATRYSKOWEJ	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
51 d.7	KNR 4-02 0133 - 01	Demontaż zaworu do w.c. o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
52 d.7	KNR 4-02 0114 - 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
53 d.7	KNR 4-02 0133 - 01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
54 d.7	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - ROZEBRANIE	m2		
		(0.3+0.5)*2.5	m2	2.00	
				RAZEM	2.00
55 d.7	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		(0.3+0.5)*2.5	m2	2.00	
				RAZEM	2.00
56 d.7	KNR 4-01 0811 - 07	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		2.8*1.8	m2	5.04	
				RAZEM	5.04
57 d.7	KNR 4-01 0211 - 03	Skucie nierówności betonu - wyrównanie podłoza do poziomu	m2		
		poz.56	m2	5.04	
				RAZEM	5.04
58 d.7	KNR 4-01 0339 - 07	Odkucie pionu wod-kan. celem nowego włączenia wody i kanalizacji	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
59 d.7	KNR 4-01 0208 - 04	Przebicie otworów w stropie na wstawienie trójników kanal.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
60 d.7	KNR 4-01 0210 - 01	Wykucie bruzd w podłożu celem doprowadzenia kanalizacji do pionów z zachowaniem niezbędnego spadku	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
61 d.7	KNR 4-01 0212 - 01	Wykucie otworów w stropie na montaż brodzika na poziomie posadzki	m3		
		0.9*0.9*0.2	m3	0.16	
				RAZEM	0.16
62 d.7	KNR 4-01 0207 - 02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach bez deskowań i stemplowań	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
63 d.7	KNR 4-01 0326 - 04	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
64 d.7	KNR 4-01 0206 - 02	Zabetonowanie otworów w stropach z wstawionym trójnikiem kanal.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
65 d.7	NNRnkbOR-GBUD 202 1130 - 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach celem wyrównania stropu pod posadzkę.	m2		
		2.8*1.8	m2	5.04	
				RAZEM	5.04
66 d.7	NNRnkbOR-GBUD 202 1130 - 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm (dodatek za 2 mm)	m2		
		Krotność = 2			
		poz.65	m2	5.04	
				RAZEM	5.04
67 d.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.65	m2	5.04	
				RAZEM	5.04
68 d.7	KNR 0-12 1118 - 02	Posadzki z płytek układanych metodą na klej.	m2		
		poz.65	m2	5.04	
				RAZEM	5.04
69 d.7	KNR 0-12 1119 - 01	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		(2.8+1.8)*2	m	9.20	
				RAZEM	9.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2.8+1.8)*2*2.0	m2	18.40	
				RAZEM	18.40
71 d.7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.70	m2	18.40	
				RAZEM	18.40
72 d.7	kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów z demontazu	kontener		
		1	kontener	1.00	
				RAZEM	1.00
73 d.7	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.70	m2	18.40	
				RAZEM	18.40
74 d.7	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.70	m2	18.40	
				RAZEM	18.40
75 d.7	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(2.8+1.8)*2*2.0	m2	18.40	
				RAZEM	18.40
76 d.7	NNRnkbOR-GBUD 202 0837 - 01	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2		
		poz.75	m2	18.40	
				RAZEM	18.40
77 d.7	NNRnkbOR-GBUD 202 0842 - 01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		8.0	m	8.00	
				RAZEM	8.00
78 d.7	KNR 4-02 (W) 0211 - 06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79 d.7	KNR(W) 2-15 0207 - 03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
80 d.7	KNR(W) 2-15 0207 - 01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.6	m	2.60	
				RAZEM	2.60
81 d.7	KNR(W) 2-15 0211 - 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
82 d.7	KNR(W) 2-15 0211 - 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
83 d.7	KNR 2-15 0224 - 03	Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami dla niepełnosprawnych z wycięciem z przodu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
84 d.7	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
85 d.7	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalek dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
86 d.7	KNR 2-15 0115 - 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
87 d.7	wyc.wł.	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy w.c.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
88 d.7	wyc.wł.	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
89 d.7	KNR 4-02 0111 - 01	Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
90 d.7	KNR 4-01 0336 - 03	Wykucie bruzd poziomych na lokalówki wodoc. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6.4	m	6.40	
				RAZEM	6.40
91 d.7	KNR 4-01 0326 - 02	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		6.4	m	6.40	
				RAZEM	6.40
92 d.7	KNR 4-01 0326 - 01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		3.6	m	3.60	
				RAZEM	3.60
93 d.7	KNR(W) 2-15 0111 - 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - z.w.	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
94 d.7	KNR(W) 2-15 0111 - 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - c.w.	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
95 d.7	KNR(W) 2-15 0116 - 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
96 d.7	KNR(W) 2-15 0116 - 08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
97 d.7	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
98 d.7	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
99 d.7	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
100 d.7	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
101 d.7	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
102 d.7	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
103 d.7	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
104 d.7	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
105 d.7	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
106 d.7	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
107 d.7	wycena własna	Dostawa i montaż lustara uchylnego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
108 d.7	wycena własna	Dostawa i montaż półki na środki higieny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8		**Malowanie ścian w pokojach**			
109 d.8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - ŚCIANY	m2		
		(6*23+6*14)*2.58+(6*23+6*14)*4.3+(5*21+6*11)*2.6	m2	1971.96	
				RAZEM	1971.96
110 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m2		
		poz.109	m2	1971.96	
				RAZEM	1971.96
111 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2		
		poz.109	m2	1971.96	
				RAZEM	1971.96
112 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.109	m2	1971.96	
				RAZEM	1971.96
9		**Malowanie sufitów, klatki schodowej i niektórych pomieszczeń biurowych ze skosami**			
113 d.9	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		5.0*4.4*3+(5.0+4.4)*2*3.5*3+24.0	m2	287.40	
				RAZEM	287.40
114 d.9	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3. analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		poz.113	m2	287.40	
				RAZEM	287.40
115 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufitów	m2		
		poz.113	m2	287.40	
				RAZEM	287.40
116 d.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.113	m2	287.40	
				RAZEM	287.40
10		**Stopień przy windzie na I - szym piętrze**			
117 d.10	KNR AT-17 0104-01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka Krotność = 2	m2		
		0.3*0.3	m2	0.09	
				RAZEM	0.09
118 d.10	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		0.3*0.3*0.4	m3	0.04	
				RAZEM	0.04
119 d.10	KNR-W 4-01 0812-03 analogia	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - naprawa stopnia przy windzie Wsp. do R = 0,5	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11		**Wymiana parapetów (podokienników)**			
120 d.11	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników	szt		
		(16.0+10.0)*2+18+18+2+5+4	szt	99.00	
				RAZEM	99.00
121 d.11	KNR 4-01 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.120	szt.	99.00	
				RAZEM	99.00
12		**Wywóz gruzu oraz materiałów z demontażu do utylizacji**			
122 d.12	KNR 4-04 1002-02 analogia	Przerzut i upryzmowanie gruzu oraz materiałów z rozbiórek	m3		
		(88.35+poz.5)*0.04+poz.9*0.03+3.57	m3	20.28	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.28
123 d.12	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu oraz materiałów z demontażu i rozbiórek do utylizacji	m^3		
		poz.122	m^3	20.28	
				RAZEM	20.28
124 d.12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość 35 km	m^3		
		poz.122+poz.3*0.01	m^3	22.36	
				RAZEM	22.36
125 d.12	Sekocenbud 70/2010 podgr.2.700 2.706.04 analiza indy-widualna	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Mg		
		poz.124*1.4	Mg	31.30	
				RAZEM	31.30