PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym ul. Dworkowa 1 A m 62
ADRES INWESTYCJI	:	Warszawa ul. Dworkowa 1 A m 62
INWESTOR	:	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA	:	01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
BRANŻA	:	BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA : Październik 2020 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dworkowa 1 A m 62		**Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym**			
1		**Przygotowanie, zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych.**			
1 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenia folią malarską okien i drzwi	m2		
		(2.5+1.7)*1.65+(3*0.8*2.0+0.7*2.0)*2	m2	19.33	
				RAZEM	19.33
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg oraz mebli folią	m2		
		40.0	m2	40.00	
				RAZEM	40.00
2		**Wod- kan**			
3 d.2	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter	obiekt.		
		1	obiekt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.2	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter	obiekt.		
		1	obiekt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.2	KNR-W 4-02 0138-02 analogia	Remont baterii zlewozmywakowej - wymiana wylewki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.2	KNR-W 4-02 z.sz.3.5.a	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion	p-p		
		1	p-p	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.2	KNR-W 4-02 z.sz.3.5.b	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - dodatek za każde pionopiętro do 30 p-p	p-p		
		1	p-p	1.00	
				RAZEM	1.00
3		**Roboty budowlane**			
3.1		**Wymiana zniszczonej wykładziny podłogowej w pokoju mniejszym 2,32 x 4,7 = 10,9 m2**			
8 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2.32*4.7	m2	10.90	
				RAZEM	10.90
9 d.3.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		poz.8	m2	10.90	
				RAZEM	10.90
10 d.3.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.8	m2	10.90	
				RAZEM	10.90
11 d.3.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(2.32+4.7)*2-0.8	m	13.24	
				RAZEM	13.24
3.2		**Malowanie sufitów i ścian**			
12 d.3.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity	m2		
		2.3*4.7+3.33*4.7+2.16*1.42+1.8*2.15+2.31*2.16	m2	38.39	
				RAZEM	38.39
13 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2		
		poz.12	m2	38.39	
				RAZEM	38.39
14 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.12	m2	38.39	
				RAZEM	38.39
15 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.12	m2	38.39	
				RAZEM	38.39
16 d.3.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(1.93+2.16)*2*1.6+(1.42+1.2)*1.6	m2	17.28	
				RAZEM	17.28
17 d.3.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - ŚCIANY	m2		

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.3+4.7+3.33+4.7+2.16+1.42+1.8+2.15+2.31+2.16)*2*2.51-(1.42+1.2)*1.2	m2	132.55	
				RAZEM	132.55
18 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2		
		poz.17	m2	132.55	
				RAZEM	132.55
19 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.18	m2	132.55	
				RAZEM	132.55
20 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.17	m2	132.55	
				RAZEM	132.55
21 d.3.2	KNR-W 4-01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni gładkich - " lamperie " lakier bezbarwny	m2		
		poz.16	m2	17.28	
				RAZEM	17.28
22 d.3.2	KNR 4-01 0903-01 analogia	Regulacja okien, smarowanie mechanizmów Wsp. do R = 2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.3.2	KNP 02 1110-03.04 analogia	Dwukrotne ręczne szlifowanie podokienników - pokoje	szt		
		1+1	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.3.2	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - pokoje	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25 d.3.2	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie - okno - naświetle do ślepej kuchni	m2		
		0.7*2*0.4*2	m2	1.12	
				RAZEM	1.12
26 d.3.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		7.5	m	7.50	
				RAZEM	7.50
27 d.3.2	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 50 do 100 mm - w tym "świece"	m		
		2.5+4*2.0	m	10.50	
				RAZEM	10.50
28 d.3.2	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0.6*(1.6+1.0)*4	m2	6.24	
				RAZEM	6.24
29 d.3.2	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie progów listwą metalową - listwa z demontażu	m		
		0.8	m	0.80	
				RAZEM	0.80
30 d.3.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		(2.5+1.7)*1.65+poz.25	m2	8.05	
				RAZEM	8.05
31 d.3.2	KNR-W 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1.6*2*3+1.4*2	m2	12.40	
				RAZEM	12.40

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER