PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Puławska 31 m 1 Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Puławska 31 m 1
INWESTOR : Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA : 01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA : Październik 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Puławska 31 m 1		**Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym**			
1		**Przygotowanie - opróżnienie pomieszceń ze starych, zniszczonych mebli. Zabezpieczenie i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych.**			
1 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z lokalu starych, zniszczonych mebli do utylizacji	m^3		
		4.6	m^3	4.60	
				RAZEM	4.60
2 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość 35 km	m^3		
		poz.1	m^3	4.60	
				RAZEM	4.60
3 d.1	Sekocenbud 70/2010 podgr.2.700 2.706.04 analiza indywidualna	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Mg		
		poz.1	Mg	4.60	
				RAZEM	4.60
4 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenia folią malarską okien i drzwi	m^2		
		poz.1	m^2	4.60	
				RAZEM	4.60
5 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią podłóg	m^2		
		26.0	m^2	26.00	
				RAZEM	26.00
2		**Roboty budowlane**			
2.1		**Naprawy i malowanie sufitów i ścian**			
6 d.2.1	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
7 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.2.1	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.2.1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		[0.8+2.0*2]*2	m	9.60	
				RAZEM	9.60
10 d.2.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wejściowe z wizjerem i kompletem zamków	m^2		
		2.0*0.9	m^2	1.80	
				RAZEM	1.80
11 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity	m^2		
		23.56	m^2	23.56	
				RAZEM	23.56
12 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m^2		
		poz.11	m^2	23.56	
				RAZEM	23.56
13 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2		
		poz.11	m^2	23.56	
				RAZEM	23.56
14 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		poz.11	m^2	23.56	
				RAZEM	23.56
15 d.2.1	KNR-W 4-01 1208-02 analogia	Ługowanie farby z tynków ścian - lamperie - kuchnia i częściowo łazienka	m^2		
		(1.9+1.46+1.47+1.46)*2*1.6	m^2	20.13	
				RAZEM	20.13

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany	m2		
		(1.47+1.47)*2*1.04+(1.72+2.4+3.97+4.88)*2*3.04	m2	84.97	
				RAZEM	84.97
17 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2		
		poz.16	m2	84.97	
				RAZEM	84.97
18 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.17	m2	84.97	
				RAZEM	84.97
19 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.16	m2	84.97	
				RAZEM	84.97
20 d.2.1	KNR-W 4-01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni gładkich - " lamperie " lakier bezbarwny - kuchnia i częściowo łazienka	m2		
		poz.15	m2	20.13	
				RAZEM	20.13
21 d.2.1	KNP 02 1110-03.04 analogia	Dwukrotne ręczne szlifowanie podokienników	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	szt.		
		poz.21	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		0.8*2.0*2+0.7*2.0	m2	4.60	
				RAZEM	4.60
24 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie - okno - naświetle do ślepej kuchni	m2		
		0.6*0.5*2*2	m2	1.20	
				RAZEM	1.20
25 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		28.0	m	28.00	
				RAZEM	28.00
26 d.2.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		2*3.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
27 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		2.5*1.8+poz.24	m2	5.70	
				RAZEM	5.70
28 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		(0.8*2.0*2+0.7*2.0)*2+1.6	m2	10.80	
				RAZEM	10.80
2.2		**Okna zewnętrzne**			
29 d.2.2	KNR 4-01 0903-01 analogia	Regulacja okien, smarowanie mechanizmów Wsp. do R = 2	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
30 d.2.2	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m^2		
		2.5*1.8*2	m^2	9.00	
				RAZEM	9.00
31 d.2.2	KNR-W 4-01 0919-21 analogia	Wymiana klamek okiennych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
32 d.2.2	KPRR 9 0604-303 analogia	Wymiana uszczelek okien	kpl.		
		poz.29	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER