PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	Puławska 42A m 27 Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI	:	Warszawa ul. Puławska 42A m 27
INWESTOR	:	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA	:	01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
BRANŻA	:	BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA : Październik 2020 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Puławska 42A m 27 Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym					
1		**Przygotowanie, zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych.**			
1 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenia folią malarską okien i drzwi	m2		
		2.0*1.7+(0.8*2.0+0.7*2.0)*2+1.6	m2	11.00	
				RAZEM	11.00
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg oraz mebli folią	m2		
		30.0	m2	30.00	
				RAZEM	30.00
2		**Roboty budowlane**			
2.1		**Malowanie sufitów i ścian i stolarki**			
3 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity	m2		
		4.02*3.39+2.8*1.48+1.43*1.5+0.24*0.84	m2	20.12	
				RAZEM	20.12
4 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2		
		poz.3	m2	20.12	
				RAZEM	20.12
5 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.3	m2	20.12	
				RAZEM	20.12
6 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	20.12	
				RAZEM	20.12
7 d.2.1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przedpokój - widoczne nierówności tynku	m2		
		2.8	m2	2.80	
				RAZEM	2.80
8 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - przedpokój - po skuciu nierówności	m2		
		poz.7	m2	2.80	
				RAZEM	2.80
9 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany	m2		
		(4.02+3.39+2.8+1.48+1.43+1.5+0.24+0.84)*2*3.03-(2.7+1.48+0.24)*2*1.8	m2	79.23	
				RAZEM	79.23
10 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2		
		poz.9	m2	79.23	
				RAZEM	79.23
11 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.10	m2	79.23	
				RAZEM	79.23
12 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.9	m2	79.23	
				RAZEM	79.23
13 d.2.1	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe drzwi łazienkowe - DEMONTAŻ - Wsp. do R = 0,4	m2		
		1.4	m2	1.40	
				RAZEM	1.40
14 d.2.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	m2		
		1.4	m2	1.40	
				RAZEM	1.40
15 d.2.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Regulacja okien, smarowanie mechanizmów Wsp. do R = 2	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.2.1	KPRR 9 0604-303 analogia	Wymiana uszczelek okien	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m2		
		2.0*1.7*2	m2	6.80	
				RAZEM	6.80
18 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm - drzwi wejściowe do lokalu i drzwi do pokoju	m2		
		0.8*2.0+0.7*2.0	m2	3.00	
				RAZEM	3.00
19 d.2.1	KNP 02 1110-03.04 analogia	Dwukrotne ręczne szlifowanie podokienników - pokój	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - pokój	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej - dwustronnie - okno - naświetle do ślepej łazienki	m2		
		0.6*1.4	m2	0.84	
				RAZEM	0.84
22 d.2.1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0.6*(1.4)*4	m2	3.36	
				RAZEM	3.36
23 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		2.0*1.7*2*2+poz.21	m2	14.44	
				RAZEM	14.44
24 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		(0.8*2.0+0.7*2.0)*2+1.6	m2	7.60	
				RAZEM	7.60
2.2		**Wymiana zamków drzwi wejściowych**			
25 d.2.2	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamków drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.2.2	KNR 4-01 0919-26 analogia	Wymiana zamków drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.2.2	KNR 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach drzwi wejściowe	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28 d.2.2	KNR-W 4-01 0919-20 analogia	Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowe	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
3		**Sanitarne**			
29 d.3	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu typu "Kompakt"	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.3	KNR-W 4-02 0226-01 analogia	Wymiana zaworu płuczki ustępowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER