# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Puławska 50 m 5 Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Puławska 50 m 5
INWESTOR : Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA : 01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA : Październik 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **Puławska 50 m 5 Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym** | | | | | |
| **1** | | **Przygotowanie, zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych.** | | | |
| 1 d.1 | ZKNR C-1 0101-01 | Zabezpieczenia folią malarską okien i drzwi | m2 | | |
| | | 2.45*1.8+1.65*1.8+(0.8*2.0+0.6*2.0)*2+1.6 | m2 | 14.58 | |
| | | | | RAZEM | 14.58 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 analogia | Zabezpieczenie podłóg oraz mebli folią | m2 | | |
| | | 50.0 | m2 | 50.00 | |
| | | | | RAZEM | 50.00 |
| **2** | | **Roboty budowlane** | | | |
| **2.1** | | **Malowanie sufitów i ścian** | | | |
| 3 d.2.1 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków drzwi wejściowe | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 4 d.2.1 | KNR 4-01 0919-26 | Wymiana zamków drzwi wejściowe | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 5 d.2.1 | KNR 4-01 0918-09 | Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach drzwi wejściowe | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 6 d.2.1 | KNR-W 4-01 0919-20 analogia | Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowe | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 7 d.2.1 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity | m2 | | |
| | | 3.83*3.99+2.89*3.86+1.46*1.78+1.17*1.46+2.13*2.17 | m2 | 35.37 | |
| | | | | RAZEM | 35.37 |
| 8 d.2.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem | m2 | | |
| | | poz.7 | m2 | 35.37 | |
| | | | | RAZEM | 35.37 |
| 9 d.2.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | poz.7 | m2 | 35.37 | |
| | | | | RAZEM | 35.37 |
| 10 d.2.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | poz.7 | m2 | 35.37 | |
| | | | | RAZEM | 35.37 |
| 11 d.2.1 | KNR-W 4-01 1208-02 analogia | Ługowanie farby z tynków ścian - lamperie - kuchnia i częściowo łazienka | m2 | | |
| | | (1.78+1.46+1.47+2.14)*2*1.6 | m2 | 21.92 | |
| | | | | RAZEM | 21.92 |
| 12 d.2.1 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany | m2 | | |
| | | (3.83+3.99+2.89+3.86+1.46+1.78+1.17+1.46+2.13+2.17)*2*3.04 | m2 | 150.42 | |
| | | | | RAZEM | 150.42 |
| 13 d.2.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem | m2 | | |
| | | poz.12 | m2 | 150.42 | |
| | | | | RAZEM | 150.42 |
| 14 d.2.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | poz.13 | m2 | 150.42 | |
| | | | | RAZEM | 150.42 |
| 15 d.2.1 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | | poz.12 | m2 | 150.42 | |
| | | | | RAZEM | 150.42 |
| 16 d.2.1 | KNR-W 4-01 1213-01 analogia | Lakierowanie powierzchni gładkich - " lamperie " lakier bezbarwny - kuchnia i częściowo łazienka | m2 | | |
| | | poz.11 | m2 | 21.92 | |
| | | | | RAZEM | 21.92 |



Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 d.2.1 | KNP 02 1110-03.04 analogia | Dwukrotne ręczne szlifowanie podokienników | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 18 d.2.1 | KNR-W 4-01 1209-12 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników | szt. | | |
| | | poz.17 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 19 d.2.1 | KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm | $m^2$ | | |
| | | 0.8*2.0*3+0.7*2.0 | $m^2$ | 6.20 | |
| | | | | RAZEM | 6.20 |
| 20 d.2.1 | KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie - okno - naświetle do ślepej kuchni | $m^2$ | | |
| | | 0.6*0.5*2*2 | $m^2$ | 1.20 | |
| | | | | RAZEM | 1.20 |
| 21 d.2.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm | m | | |
| | | 3.0*4+2.5+3.0+2.4+2*3+2*2.6 | m | 31.10 | |
| | | | | RAZEM | 31.10 |
| 22 d.2.1 | KNR 4-01 1212-31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 50 do 100 mm | m | | |
| | | 2*3.0 | m | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 23 d.2.1 | KNR-W 4-01 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien | $m^2$ | | |
| | | 2.45*1.8*2+1.65*1.8+poz.20 | $m^2$ | 12.99 | |
| | | | | RAZEM | 12.99 |
| 24 d.2.1 | KNR-W 4-01 1215-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi | $m^2$ | | |
| | | (0.8*2.0*3+0.7*2.0)*2+1.6 | $m^2$ | 14.00 | |
| | | | | RAZEM | 14.00 |
| **2.2** | | **Okna** | | | |
| 25 d.2.2 | KNR-W 4-01 0919-21 analogia | Wymiana klamek okiennych | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 26 d.2.2 | NNRNKB 202 2122-10 analogia | Czyszczenie ramiaków okien | m | | |
| | | 4*1.8+2.45+3*1.8+1.65 | m | 16.70 | |
| | | | | RAZEM | 16.70 |
| 27 d.2.2 | KNR 4-01 0903-01 analogia | Regulacja okien, smarowanie mechanizmów Wsp. do R = 2 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 28 d.2.2 | KPRR 9 0604-303 analogia | Wymiana uszczelek okien | kpl. | | |
| | | poz.27 | kpl. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| **2.3** | | **Naprawy i lakierowanie posadzek z deszczułek** | | | |
| 29 d.2.3 | KNR-W 4-01 0814-01 analogia | Naprawa posadzek z deszczułek o grubości 19-22 mm na lepiku - przyjęto 5 % powierzchni parkietów | $m^2$ | | |
| | | (3.83*3.99+2.89*3.86)*0.05 | $m^2$ | 1.32 | |
| | | | | RAZEM | 1.32 |



Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 d.2.3 | KNR-W 4-01 0816-01 analogia | Cyklinowanie starych posadzek z deszczułek w pokojach | $m^2$ | | |
| | | 3.83*3.99+2.89*3.86 | $m^2$ | 26.44 | |
| | | | | RAZEM | 26.44 |
| 31 d.2.3 | KNNR 3 0807-06 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek | $m^2$ | | |
| | | poz.30 | $m^2$ | 26.44 | |
| | | | | RAZEM | 26.44 |
| 32 d.2.3 | KNR-W 4-01 0815-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych | m | | |
| | | (3.99+3.4+2.89+3.86)*2-2*0.8 | m | 26.68 | |
| | | | | RAZEM | 26.68 |
| 33 d.2.3 | KNR-W 4-01 0815-05 analogia | Uzupełnienie progów listwą metalową | m | | |
| | | 0.8*4 | m | 3.20 | |
| | | | | RAZEM | 3.20 |



Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER