

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korytarzy i pomieszczeń wspólnych 9A lub B lub C lub D, Dom samotnej Matki WCPR
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Chlubna 9 A,B,C,D, "Dom samotnej Matki" WCPR
INWESTOR : Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA : 01-001 Warszawa ul. Lipińska 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA : Październik 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2019 r.

Data zatwierdzenia

Jerzy Bilowicki
Kosztorysy - pełen zakres
budowlane, instalacyjne
☎ 601 806 320
✉ jerzy.kosztorysy@gmail.com

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie pomieszczeń wspólnych w Domu Samotnej Matki 9A lub B lub C lub D,					
1		Budynek " 9A lub B lub C lub D,			
1.1		Zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych			
d.1.	1 ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie folią malarską okien i drzwi - w miejscu i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych	m ²		
1		0,86*2,3*11+0,9*2,0*3+1,16*1,43*4+1,46*1,43*5+1,76*1,43*3+23*2*0,8	m ²	88,583	
				RAZEM	88,583
d.1.	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, posadzek lub ścian folią - w miejscu i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych	m ²		
1	analogia	366,0	m ²	366,000	
				RAZEM	366,000
d.1.	3 KNR 2-02 0925-02	Osłony posadzek i podłóg płytami z tektury falistej - w miejscu i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych	m ²		
1		80,0	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
d.1.	4 KNR 9-24 0101-02	Usunięcie zabezpieczenia osłon z folii i płyty z tektury falistej	m ²		
1	analogia	366,0+80,0	m ²	446,000	
				RAZEM	446,000
1.2		Malowanie sufitów			
d.1.	5 KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie SUFITÓW	m ²		
2	analogia	6,6+6,2+65,5	m ²	78,300	
	Wiatrołap nr 01,Przed-sionek nr 02,Korytarz nr 03,	(2,95*1,7)*8+(2,3*2,0)+(2,5*1,1+1,1*1,3)	m ²	48,900	
	Łazienki i WC	5,8*2,3+6,8*3,8	m ²	39,180	
	Kuchnie - mała i duża	5,8*4,7	m ²	27,260	
	Pralnia	20,6+13,3+20,0+13,3+16,8+10,1+21,0+18,0+18,0+21,0	m ²	172,100	
	Pom. wspólne - sale spotkań, zabaw, konfer., warszt., admin., ochrony i użytkowe				
				RAZEM	365,740
d.1.	6 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
2	analogia	6,6+6,2+65,5	m ²	78,300	
	Wiatrołap nr 01,Przed-sionek nr 02,Korytarz nr 03,	(2,95*1,7)*8+(2,3*2,0)+(2,5*1,1+1,1*1,3)	m ²	48,900	
	Łazienki i WC	5,8*2,3+6,8*3,8	m ²	39,180	
	Kuchnie - mała i duża	5,8*4,7	m ²	27,260	
	Pralnia	20,6+13,3+20,0+13,3+16,8+10,1+21,0+18,0+18,0+21,0	m ²	172,100	
	Pom. wspólne - sale spotkań, zabaw, konfer., warszt., admin., ochrony, mieszkalne i użytkowe				
				RAZEM	365,740
d.1.	7 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufitów	m ²		
2	analogia	6,6+6,2+65,5	m ²	78,300	
	Wiatrołap nr 01,Przed-sionek nr 02,Korytarz nr 03,	(2,95*1,7)*8+(2,3*2,0)+(2,5*1,1+1,1*1,3)	m ²	48,900	
	Łazienki i WC	5,8*2,3+6,8*3,8	m ²	39,180	
	Kuchnie - mała i duża	5,8*4,7	m ²	27,260	
	Pralnia	20,6+13,3+20,0+13,3+16,8+10,1+21,0+18,0+18,0+21,0	m ²	172,100	
	Pom. wspólne - sale spotkań, zabaw, konfer., warszt., admin., ochrony, mieszkalne i użytkowe				
				RAZEM	365,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1. 2	KNR-W 4-01 1204-01 Wiatrołap nr 01,Przed- sionek nr 02,Korytarz nr 03, Łazienki i WC Kuchnie - mała i duża Pralnia Pom. wspólne - sale spotkań, zabaw, kon- fer., warszt., admin., ochrony, mieszkalne i użytkowe	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nêtrznych sufitów 6,6+6,2+65,5 (2,95*1,7)*8+(2,3*2,0)+(2,5*1,1+1,1*1,3) 5,8*2,3+6,8*3,8 5,8*4,7 20,6+13,3+20,0+13,3+16,8+10,1+21,0+18,0+18,0+21,0	m ² m ² m ² m ² m ²	 78,300 48,900 39,180 27,260 172,100	
				RAZEM	365,740
1.3		Malowanie ścian			
9 d.1. 3	KNR-W 4-01 1208-02 analogia Wiatrołap nr 01,Przed- sionek nr 02,Korytarz nr 03,	Ługowanie farby z tynków ścian - lamperie (2,76+2,3)*2*1,6+(3,06+2,3)*2*1,6+(45,53+1,4)*2*1,6-16*0,8*1,6	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040
10 d.1. 3	KNR 4-01 0722-03 analogia Wiatrołap nr 01,Przed- sionek nr 02,Korytarz nr 03,	Likwidacja - istniejących lamperii malowanych "na ostro" farba- mi strukturalnymi - metodą przecierania lub szlifowania NA MO- KRO (2,76+2,3)*2*1,6+(3,06+2,3)*2*1,6+(45,53+1,4)*2*1,6-16*0,8*1,6	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040
11 d.1. 3	KNR 0-23 2611-01 analogia Wiatrołap nr 01,Przed- sionek nr 02,Korytarz nr 03, Łazienki i WC Kuchnie - mała i duża Pralnia Pom. wspólne - sale spotkań, zabaw, kon- fer., warszt., admin., ochrony i użytkowe Minus pow. okien i drzwi	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - ŚCIA- NY (2,76+2,3)*2*2,5+(3,06+2,3)*2*2,5+(45,53+1,4)*2*2,5-16*0,8*1,6 (2,95+1,7)*2*0,5*8+(2,3+2,0)*2*0,5+(2,5+1,1+1,1+1,3)*2*0,5 (5,8+2,3+6,8+3,8)*2*0,9 (5,8+4,7)*2*0,9 (5,8+4,75+5,8+2,3+5,8+2,9+5,8+1,75+6,8+3,1+6,8+3,9+6,8+ 3,9+6,8+3,1+6,8+3,8+5,8+2,3)*2*2,4 -poz.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 266,270 47,500 33,660 18,900 455,040 -88,583	
				RAZEM	732,787
12 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02 Wiatrołap nr 01,Przed- sionek nr 02,Korytarz nr 03,	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - lamperii - przed wykonaniem gładzi gipsowych (2,76+2,3)*2*1,6+(3,06+2,3)*2*1,6+(45,53+1,4)*2*1,6-16*0,8*1,6	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040
13 d.1. 3	KNR-W 2-02 0830-02 Wiatrołap nr 01,Przed- sionek nr 02,Korytarz nr 03,	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - lam- perie poz.12	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040
14 d.1. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Wiatrołap nr 01,Przed-sionek nr 02,Korytarz nr 03, Łazienki i WC Kuchnie - mała i duża Pralnia Pom. wspólne - sale spotkań, zabaw, konfer., warszt., admin., ochrony i użytkowe Minus pow. okien i drzwi	(2,76+2,3)*2*0,9+(3,06+2,3)*2*0,9+(45,53+1,4)*2*0,9-16*0,8*0,4 (2,95+1,7)*2*0,5*8+(2,3+2,0)*2*0,5+(2,5+1,1+1,1+1,3)*2*0,5 (5,8+2,3+6,8+3,8)*2*0,9 (5,8+4,7)*2*0,9 (5,8+4,75+5,8+2,3+5,8+2,9+5,8+1,75+6,8+3,1+6,8+3,9+6,8+3,9+6,8+3,1+6,8+3,8+5,8+2,3)*2*2,4 -poz.1	m ² m ² m ² m ² m ²	98,110 47,500 33,660 18,900 455,040 -88,583	
				RAZEM	564,627
15 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02 Wiatrołap nr 01,Przed-sionek nr 02,Korytarz nr 03, Łazienki i WC Kuchnie - mała i duża Pralnia Pom. wspólne - sale spotkań, zabaw, konfer., warszt., admin., ochrony i użytkowe Minus pow. okien i drzwi	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - przed malowaniem (2,76+2,3)*2*2,5+(3,06+2,3)*2*2,5+(45,53+1,4)*2*2,5-16*0,8*2 (2,95+1,7)*2*0,5*8+(2,3+2,0)*2*0,5+(2,5+1,1+1,1+1,3)*2*0,5 (5,8+2,3+6,8+3,8)*2*0,9 (5,8+4,7)*2*0,9 (5,8+4,75+5,8+2,3+5,8+2,9+5,8+1,75+6,8+3,1+6,8+3,9+6,8+3,9+6,8+3,1+6,8+3,8+5,8+2,3)*2*2,4 -poz.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 261,150 47,500 33,660 18,900 455,040 -88,583	
				RAZEM	727,667
16 d.1. 3	KNR-W 4-01 1204-02 Wiatrołap nr 01,Przed-sionek nr 02,Korytarz nr 03, Łazienki i WC Kuchnie - mała i duża Pralnia Pom. wspólne - sale spotkań, zabaw, konfer., warszt., admin., ochrony i użytkowe Minus pow. okien i drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,76+2,3)*2*2,5+(3,06+2,3)*2*2,5+(45,53+1,4)*2*2,5-16*0,8*2 (2,95+1,7)*2*0,5*8+(2,3+2,0)*2*0,5+(2,5+1,1+1,1+1,3)*2*0,5 (5,8+2,3+6,8+3,8)*2*0,9 (5,8+4,7)*2*0,9 (5,8+4,75+5,8+2,3+5,8+2,9+5,8+1,75+6,8+3,1+6,8+3,9+6,8+3,9+6,8+3,1+6,8+3,8+5,8+2,3)*2*2,4 -poz.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 261,150 47,500 33,660 18,900 455,040 -88,583	
				RAZEM	727,667
17 d.1. 3	KNR-W 4-01 1213-01 analogia Wiatrołap nr 01,Przed-sionek nr 02,Korytarz nr 03,	Lakierowanie powierzchni gładkich - " lamperie " lakier bezbarwny (2,76+2,3)*2*1,6+(3,06+2,3)*2*1,6+(45,53+1,4)*2*1,6-16*0,8*1,6	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040